

(主) 桜江金城線 追原工区 完成

浜田市金城町追原地内 (美又温泉付近)

主要地方道桜江金城線は、江津市桜江町の国道261号交点を起点に、浜田市金城町下来原の国道186号に至る道路です。

追原工区は、「アクセス」と3湯「有福温泉・美又温泉・旭温泉」をめぐる観光ルートの一部ですが、現道の幅員が狭小であり、線形も悪いことから重点的に道路整備を行ってきました。

平成6年度より事業を開始し、平成27年度末に完成することとなりました。これにより美又温泉へのアクセスが向上し、観光客の増加が期待できます。



○ 事業概要 ○

工区延長：2,120m
 事業区間：浜田市金城町追原地内
 事業期間：平成6年度～平成27年度
 道路規格：3種4級
 設計速度：50km/h
 主要構造物：美又温泉橋 田代城トンネル 田代城橋
 総事業費：約22億円



【設計見直し断面付近写真及び概要】



○ 見直し概要 ○

線形や断面の見直しを行い、小段7段の切土を大型ブロックへ変更するなど、掘削土量や法面工の大幅なコスト縮減を図りました。その結果1年前倒しの平成27年度末の完成となりました。(完成は左上の写真参照)



温泉街石畳舗装
 イメージパース
 (完成28.6月予定)

【関連事業：美又温泉再開発事業_浜田市施工】