

実績データ①

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)		
施工年度	令和3年度	特記事項	本現場は江の川で河川災害が起きた時の迂回路として発注されました。当初はVS側溝(門型)が発注されていましたが、長期的に見て金額的には高価だが、全面グレーチングの方が表面の摩耗、集水機能に優れていることが採用の要因になりました。
発注機関 (担当部署)	国土交通省浜田河川国道事務所		
工事名	令和3年度江の川下流維持工事		
施工箇所	江津市桜江町川越		
請負業者	永井建設(株)	問合せ先の技術者	会社名 (株)イズコン
施工数量	L=54m		TEL
		E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ②

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)			
施工年度	令和5年度	特記事項	バス停に沿わせて両面スリットを入れる予定でしたが、折れが発生するので施工の手間がかかるのと、バスが乗り入れる事を考慮し、グレイン側溝に変更して頂きました。	
発注機関 (担当部署)	国土交通省松江国道事務所			
工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事			
施工箇所	松江市東出雲町	問合せ先 技術の	会社名	(株)イズコン
請負業者	松江土建		TEL	0853-23-2633
施工数量	L=49.5m		E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ③

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)			
施工年度	令和5年度	特記事項	本現場は路面雨水を集水する為にグレイン側溝を採用された現場です。降雨時に車道からの雨水が路面を伝わり、全面グレーチングに落ちる為、民地への越流がなくなります。	
発注機関 (担当部署)	江津市役所			
工事名	令和4年度交通安全対策事業(通学路)市道星島線道路改良工事			
施工箇所	江津市嘉久志町			
請負業者	永井建設(株)	問合せ先 技術の	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=20.0m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】

